CCTP - LOT 02 GROS OEUVRE - Indice A

Article 2.1 - Objet

Le present lot comprend les terrassements, fondations, dallages, voiles et planchers.

Article 2.2 - Fondations

Semelles filantes en beton arme C25/30 selon plans de structure.

Article 2.3 - Dallage

Dallage sur terre-plein epaisseur 12 cm, sur isolant et film polyane.

Article 2.4 - Reservations

Les reservations et tremies dans les voiles et planchers beton sont a la charge des lots techniques, qui en assurent le reperage et le calfeutrement.

Article 2.5 - Voiles

Voiles en beton arme epaisseur 18 cm, parement soigne cote interieur.

Article 2.6 - Dalle haute RDC

Dalle pleine en beton arme epaisseur 20 cm, coulee en place.

Surface de plancher : 120 m2.

Article 2.7 - Escaliers

Escalier interieur en beton arme coule en place.

Article 2.8 - Garde-corps

Les garde-corps des escaliers et tremies seront realises selon detail D12.

Article 2.9 - Dispositions generales

Les ouvrages seront executes conformement aux regles de l'art
et aux DTU en vigueur, notamment le NF DTU 21 pour les ouvrages en beton.

Article 2.10 - Nettoyage

Evacuation des gravois a la charge du present lot.