CCTP - LOT 07 CVC - VENTILATION - Indice A

Article 7.1 - Objet

Ventilation mecanique double flux de la salle polyvalente et des sanitaires.

Article 7.2 - Reseaux

Gaines en acier galvanise, calorifugees en volume non chauffe.

Article 7.3 - Reservations

Les reservations necessaires au passage des gaines de ventilation dans les voiles et planchers sont a la charge du lot Gros oeuvre, sur plans de reservation fournis par le present lot.

Article 7.4 - Centrale double flux

Centrale installee dans le local technique du R+1.

Article 7.5 - Essais

Mesures de debits a la reception.